



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021 a dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s nutnou demolicí nevyhovujících stávajících obrub v rámci Etapy 3, s úpravami zpevněných ploch v prostoru skateparku, zemních prací v místě zemní tribuny, dodatečnými úpravami oplocení areálu a změně obruby atletické dráhy tak, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 07, 10, 11, 14 a 15, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
 - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení mlatových ploch v prostoru skateparku, části tribuny, části plastových obrub atletické dráhy, úpravy v oplocení areálu, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 10, 11, 14 a 15, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 297.975,13,- Kč bez DPH, tj. 360.549,91,- Kč včetně DPH.
 - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 374.784,66 Kč bez DPH, tj. 453.489,44 Kč včetně DPH.
 - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **42.684.881,82 Kč bez DPH**, tj. **51.648.707,00 Kč včetně DPH**.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 31. května 2021

v Plzni dne 31. května 2021


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis:



Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis:




Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel



Skladová 2438/6

326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 15 186 21
ze dne	24.5.2021
za správnost:	

Příloha 1
Změnové listy 07, 10, 11, 14 a 15

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-07

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL: Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
 DATUM NÁVRHU: 18.03.21

OBJEKT:
 ETAPA 3 - Zpevněné plochy

POPIS ZMĚNY:
 Navýšení rozsahu bouraných betonových prvků stávajících zpevněných ploch a změny likvidace vzniklého odpadu z bouraných konstrukcí. Budou odstraněny všechny stáv. betonové prvky (obruby, žlaby, zpevněné plochy). Zároveň jsou upřesněny přesuny hmot a vnitrostaveništní doprava.

DŮVOD ZMĚNY:
 Na základě zjištění reálného stavu stávajících zpevněných ploch a následného rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:


cena Změnového listu:	86 089,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet	

VLIV NA TERMÍN:



termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:

č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:	datum / podpis / razítko
TDI:	
CM:	
Projektant:	

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
<i>JOLOSTIHOVA DARTIJA</i>	<i>Páňovec</i>
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky Zbraslav 1. část - OBRUBNÍKY	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	zpevněné plochy	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Zbraslav	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	18.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 45 470,93	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00 Vliv umístění stavby		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 40 618,26				
	ZRN celkem 86 089,00	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	86 089,00
Základ 21%	86 089,00	DPH 21%	18 078,69	Celkem včetně DPH	104 168,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky Zbraslav 1. část - OBRUBNÍKY		Objednatel:			
Druh stavby:	zpevněné plochy	Projektant:	Ing. Tomáš Rak			
Lokalita:	Zbraslav	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení			
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Zpracováno dne:	18.03.2021			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 101		OBRUBNÍKY	0,00	86 089,19	86 089,19	43,21
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	86 089,19	86 089,19	43,21
Celkem:						86 089,00



Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky Zbraslav 1. část - OBRUBNÍKY		Doba výstavby:	Objednatel:										
Druh stavby:	zpevněné plochy		Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Tomáš Rak										
Lokalita:	Zbraslav		Konec výstavby:	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení										
JKSC:	82229		Zpracováno dne:	18.03.2021 Zpracoval: Ing. Theodor Collino										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 101	11	OBRUBNÍKY					0,00	86 089,19	86 089,19			43,21	
1	SO 101	113204111R00	Přípravné a přidružené práce Výrnní obrubníků zahradičích ODVOZ NA SKLÁDKU (130,5) chodníkové obruby (SKL-BETON)	m	130,500	61,10	7 973,55	0,00	7 973,55	7 973,55	0,04		5,22	RTS II / 2020
2	SO 101	113202111R00	Výrnní obrub obrubníků sádkových ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON	m	262,000	91,90	24 077,80	0,00	24 077,80	24 077,80	0,15		37,99	RTS II / 2020
3	SO 101	979024441R00	Očištění výbor. obrubníků všech loží a výplní (262)+(0)+(0)+(0)+(130,5) vyřhané obruby	m	392,500	34,19	13 419,58	0,00	13 419,58	13 419,58	0,00		0,00	RTS II / 2020
4	SO 101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prosítědky (43,21) + (0) + (aaa) BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	43,210	282,13	12 190,84	0,00	12 190,84	12 190,84	0,00		0,00	RTS II / 2020
5	SO 101	97908111R00	Odvoz sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km (43,21) + (0) + (aaa) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	43,210	131,21	5 669,58	0,00	5 669,58	5 669,58	0,00		0,00	RTS II / 2020
6	SO 101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20)-1) * ((43,21) + (0) + (aaa)) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	820,990	5,72	4 696,06	0,00	4 696,06	4 696,06	0,00		0,00	RTS II / 2020
7	SO 101	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton (43,21) + (0) + ((20)-1) * (aaa) * 0,15 + (0) * 0,1) BETON	t	43,210	418,00	18 061,78	0,00	18 061,78	18 061,78	0,00		0,00	RTS II / 2020
Celkem:											86 089,00			

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které patří pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patří na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vítem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně. V cenové nabídce lze uvážovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvazovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ. PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-10

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	12.04.21

OBJEKT:
IO02 Chodníky a zpevněné plochy IO07 Zeleň

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu vylepšení a urychlení otevření prostoru skateparku bude provedeno:
- náhrada zp. plochy mlatové chodníku za zámkovou dlažbu vč. úpravy tvaru zp. plochy u vstupu do skateparku
- provedení asfaltových povrchů in-line dráhy v prostoru skateparku v předstihu
- reinstalace mobiliáře
- úprava sadových úprav ve svahu

DŮVOD ZMĚNY:

Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

cena Změnového listu:	81 321,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet	


VLIV NA TERMÍN:

termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN





PŘÍLOHY:

č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:

TDI:	datum / podpis / razítko
CM:	
Projektant:	

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

KAPITULACE STAVBY

Místo: Praha-Zbraslav4
Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

KSO:
Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
City Work s.r.o., Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 321,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 81 321,00	Výše daně 17 077,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			98 398,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha-Zbraslav4

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Místo: Praha - Zbraslav

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

City Work s.r.o., Na Baště
sv. Jiří 258/7, Praha 6

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 321,00	98 398,00
101	ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy	70 257,00	85 011,00
102	ZL 10 k IO 07 Revitalizace zeleně	11 064,00	13 387,00

KRYCÍ LIS
Stavba: Revitalizace
Objekt: 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Objekt:

101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

City Work s.r.o., Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				70 257,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 257,00	21,00%	14 754,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	85 011,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Objekt: 101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: City Work s.r.o.,
Na Baště sv. Jiří
258/7, Praha 6

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 257,00
HSV - Práce a dodávky HSV	70 257,00
5 - Komunikace pozemní	67 304,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 455,00
998 - Přesun hmot	8 408,00

UPIS PRA
stavba: Revitaliz
Objekt: 101
Mistr

ROZPOČET PRACÍ

stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny
 Objekt: 101 - ZL 10 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: City Work s.r.o.,
Na Baště sv. Jiří
258/7, Praha 6

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							70 257,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					70 257,00		
D	5	Komunikace pozemní					67 304,00		
1	K	5643611212	Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm	m2	-123,000	232,66	-28 617,00		
	vv		-123,0 "mlátový chodník"		-123,000				
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	123,000	141,06	17 350,00	CS ÚRS 2019 02	
	vv		123,0 "chodníky a zpevněné plochy"		123,000				
	vv		Mezisoučet				123,000		
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	123,000		0,00	CS ÚRS 2019 02	
	vv		123,0 "chodníky a zpevněné plochy"		123,000				
4	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	123,000	258,31	31 772,00	CS ÚRS 2019 02	
	vv		123,0 "chodníky a zpevněné plochy"		123,000				
5	M	5924526201	dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů	m2	124,230	376,71	46 799,00		
	vv		123,0*1,01		124,230				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-5 455,00		
6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	42,000	133,76	5 618,00		
	vv		42,0		42,000				
7	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	42,420	64,12	2 720,00	CS ÚRS 2019 02	
	vv		42,0*1,01		42,420				
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-42,000	133,76	-5 618,00		
	vv		-42,0 "ocelový obrubník"		-42,000				
9	M	1301028601	ocelový obrubník 8/100 mm	m	-42,000	194,65	-8 175,00		
	vv		-42,0 "ocelový obrubník"		-42,000				
D	998	Přesun hmot					8 408,00		
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33,587	170,72	5 734,00	CS ÚRS 2019 02	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,119	56,76	2 674,00	CS ÚRS 2019 02	

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce soupisu celkem						11 064,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 064,00	
D	1	Zemní práce				7 548,00	
1	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	60,000	78,40	4 704,00 CS ÚRS 2020 02
	vv		60		60,000		
2	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	47,40	2 844,00 CS ÚRS 2020 02
3	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	160,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
	vv		160 "keře"		160,000		
4	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,600		0,00 CS ÚRS 2019 02
	vv		160*0,02*0,5 "keře"		1,600		
5	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	160,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
	vv		160 "keře"		160,000		
6	M	0265202501	trojpek něžný (<i>deutzia gracilis</i>) kontejner	kus	20,000		0,00
7	M	0265202502	ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>) kontejner	kus	20,000		0,00
8	M	0265202503	pustoryl věncový (<i>Philadelphus coronarius</i>) kontejner	kus	20,000		0,00
9	M	0265202504	svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>)	kus	60,000		0,00
10	M	0265202505	brsleň evropský (<i>Euonymus europaeus</i>)	kus	60,000		0,00
11	M	0265202506	líška obecná (<i>Corylus avellana</i>)	kus	60,000		0,00
12	M	0265202507	hloh obecný (<i>Crataegus laevigata</i>)	kus	60,000		0,00
13	M	0265202508	mochna křovitá (<i>potentilla fruticosa</i>) kontejner	kus	30,000		0,00
14	M	0265202509	meruzalka horská (<i>Ribes alpinum</i>) kontejner	kus	20,000		0,00
15	M	0265202510	tavolník nízký (<i>Spiraea bumalda</i>) kontejner	kus	20,000		0,00
16	M	0265202511	tavolník van Houtteův (<i>Spiraea vanhouttei</i>) kontejner	kus	30,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 516,00	
17	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000	438,00	2 628,00 CS ÚRS 2020 02
	vv		3*2		6,000		
18	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000	148,00	888,00 CS ÚRS 2020 02
	vv		3*2		6,000		
19	M	999999141	Poplatek za provedení inline dráhy ve dvou etapách	kpl	1,000		0,00
20	M	999999142	zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuží R10 - dle PD	m	530,000		0,00
D	998	Přesun hmot				0,00	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,536		0,00 CS ÚRS 2019 02

SEZNAM FIGUR

Kód: Praha-Zbraslav4
Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Datum: 9. 4. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
063	ZL 06 k IO 10 Dešťová kanalizace		
fig1	výkop pro potrubí		404,959
fig2	výkop pro akumulční, retenční a vsakovací nádrž		820,740
fig3	podsypaní pod potrubí		28,147
Použití figury:			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-288,801
fig4	obsyp potrubí		137,022
Použití figury:			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-288,801
fig5	podkladní beton		5,724
Použití figury:			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-288,801
fig6	podsypaní pod podkladní beton		1,908
Použití figury:			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-288,801
081	ZL 08 k IO 12 Dešťová kanalizace		
fig1	výkop pro dešťovou kanalizaci		53,435
	1,5*1,5*1,5 "RŠ 100.1"		3,375
	2,0*2,0*3,0 "RŠ 101"		12,000
	1,5*1,5*2,0 "armaturní šachta AŠ"		4,500
	5,0*0,6*1,5 "PE 32/3,0 - čerpadlo"		4,500
	2,0*0,5*1,0 "kabel CYKY 5 x 2,5"		1,000
	12,0*0,6*1,3 "DN 150 PVC - RŠ 100.1"		9,360
	2,0*0,8*3,0*1 "DN 150 kamenina"		4,800
	1,0*0,8*3,0*1 "DN 300 kamenina"		2,400
	10,0*0,5*1,0 "DN 125 PVC - mikroštěrbínový žlab"		5,000
	13,0*0,5*1,0 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab"		6,500
fig1	Mezisoučet		53,435
Použití figury:			
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,435
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	53,435
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	53,435
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,910
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,910
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,238
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	40,525
fig2	lože pod potrubí		2,960
	1,5*1,5*0,1 "armaturní šachta AŠ"		0,225
	5,0*0,6*0,1 "PE 32/3,0 - čerpadlo"		0,300
	2,0*0,5*0,1 "kabel CYKY 5 x 2,5"		0,100
	12,0*0,6*0,1 "DN 150 PVC - RŠ 100.1"		0,720
	2,0*0,8*0,1*1 "DN 150 kamenina"		0,160
	1,0*0,8*0,1*1 "DN 300 kamenina"		0,080
	1,5*1,5*0,1 "AŠ"		0,225
	10,0*0,5*0,1 "DN 125 PVC - mikroštěrbínový žlab"		0,500
	13,0*0,5*0,1 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab"		0,650
fig2	Mezisoučet		2,960
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,525
fig3	obsypání potrubí		9,950
	5,0*0,6*0,3 "PE 32/3,0 - čerpadlo"		0,900
	2,0*0,5*0,2 "kabel CYKY 5 x 2,5"		0,200
	12,0*0,6*0,5 "DN 150 PVC - RŠ 100.1"		3,600
	10,0*0,5*0,4 "DN 125 PVC - mikrošěrbinový žlab"		2,000
	13,0*0,5*0,5 "DN 150 PVC - odvodňovací žlab"		3,250
fig3	Mezisoučet		9,950
Použití figury:			
174151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,950
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,525
58337368	šterkopísek frakce netříděná zásyp	t	18,905
fig4	zásyp rušených šachet a vpustí		3,204
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 1"		0,785
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 2"		0,785
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 100"		0,785
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 2"		0,283
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 3"		0,283
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 4"		0,283
fig4	Mezisoučet		3,204
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,525
fig5	zpětný zásyp rýh		40,525
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 1"		0,785
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 2"		0,785
	1* π *0,5*0,5*1,0 "RŠ 100"		0,785
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 2"		0,283
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 3"		0,283
	1* π *0,3*0,3*1,0 "UV 4"		0,283
fig1			53,435
	-(fig2+fig3+fig4)		-16,114
fig5	Součet "zpětný zásyp rýh"		40,525
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,525
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,910
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,910
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,238
111	ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna		
fig1	nové plochy komunikací, chodníků a sportovišť		6 790,000
Použití figury:			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 018,500
fig2	odstraněné plochy komunikací, sportovišť a zpevněných ploch		0,000
112	ZL11 k IO 06 Terénní tribuna		
fig1	vyvrtaná zemina		-2,121
	-1,0*3*2*5* π *0,15*0,15		-2,121
fig1	Mezisoučet		-2,121
Použití figury:			
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,121
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,121
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,818

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-11

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	12.04.21

OBJEKT:
IO06 Terénní tribuna a HTUIO02 Chodníky a zpevněné plochy


POPIS ZMĚNY:
Z důvodu kolize plánované terénní tribuny se vzrostlými stromy bude těleso tribuny zkráceno vč. jednotlivých prvků. Dále je zrušen chodník z prostoru skateparku ke tribuně.



DŮVOD ZMĚNY:
Na základě zjištění reálného stavu terénu a vzrostlých stromů a rozhodnutí objednatele.

GENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		-170 002,38 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet		

VLIV NA TERMÍN:				
	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:	
č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:		datum / podpis / razítko
TDI:		
CM:		
Projektant:		

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
<i>HOLOTÍKOVÁ NAŠTIKA</i>	<i>Pánover</i>
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ: 12.05.2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH -170 002,38

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	-170 002,38	-35 700,50
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -205 702,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	-170 002,38	-205 702,88	STA
111	ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna	-170 002,38	-205 702,88	Soupis
112	ZL11 k IO 06 Terénní tribuna	-66 997,77	-81 067,30	Soupis
113	ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy	-79 862,54	-96 633,67	Soupis
		-23 142,07	-28 001,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: 111 - ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

KSO: CC-CZ: 12.05.2021
Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-66 997,77		
DPH základní snížená	Základ daně -66 997,77	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -14 069,53 0,00
Cena s DPH	v	CZK	-81 067,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 111 - ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-66 997,77

1 - Zemní práce

-66 997,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 111 - ZL11 k IO 06 HTU a Terénní tribuna

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -66 997,77							
D	1		Zemní práce				-66 997,77
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	144,0000	62,57	9 010,08
	VV	135,0	"terénní tribuna"		135,0000		
	VV	60,0*0,15	"převezení ornice z dočasné skládky"		9,0000		
	VV	Součet			144,0000		
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	135,0000	119,00	16 065,00
	VV	135,0	"terénní tribuna"		135,0000		
	VV	Součet			135,0000		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-135,0000	140,80	-19 008,00
	VV	-135,0	"terénní tribuna"		-135,0000		
	VV	Součet			-135,0000		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-135,0000	16,28	-2 197,80
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-243,0000	319,00	-77 517,00
	VV	-135,0*1,800	"terénní tribuna"		-243,0000		
	VV	Mezisoučet			-243,0000		
	VV	Součet			-243,0000		
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	60,0000	60,50	3 630,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,0000	39,25	353,25
	VV	60*0,15	"naložení ornice z dočasné skládky"		9,0000		
	VV	Součet			9,0000		
8	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,0000	12,76	765,60
	VV	60	"svahy"		60,0000		
	VV	Součet			60,0000		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,0000	16,46	987,60
	VV	60	"svahy"		60,0000		
	VV	Mezisoučet			60,0000		
	VV	Součet			60,0000		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,5000	137,40	206,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W	60*0,025	"svahy"		1,5000		
	W	Mezisoučet			1,5000		
	W	Součet			1,5000		
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,0000	11,79	707,40
	W	60	"svahy"		60,0000		
	W	Součet			60,0000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: 112 - ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

KSO: CC-CZ: 12.05.2021
Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-79 862,54

DPH základní
snižená

Základ daně
-79 862,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-16 771,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

-96 633,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 112 - ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-79 862,54
1 - Zemní práce	-6 371,51
2 - Zakládání	-7 608,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-17 576,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 336,96
998 - Přesun hmot	-3 033,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 935,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-2 868,93
762 - Konstrukce tesařské	-7 032,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 033,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: 112 - ZL11 k IO 06 Terénní tribuna

Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-79 862,54
D	1		Zemní práce				-6 371,51
1	K	13111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	-30,0000	80,34	-2 410,20
	W		-1,0*3*2*5		-30,0000		
	W		Součet		-30,0000		
2	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	-30,0000	80,34	-2 410,20
	W		-1,0*3*2*5		-30,0000		
	W		Součet		-30,0000		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,1210	140,80	-298,64
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,1210	16,28	-34,53
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,8180	319,00	-1 217,94
D	2		Zakládání				-7 608,96
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-2,1210	2 719,38	-5 767,80
7	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,0670	27 480,00	-1 841,16
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-17 576,90
8	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou vyplněná lomovým kamenem	m3	-5,3750	3 270,12	-17 576,90
	W		-0,5*0,5*2,15*2*5		-5,3750		
	W		Součet		-5,3750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-30 336,96
9	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu	kus	-30,0000	119,08	-3 572,40
	W		-3*2*5		-30,0000		
	W		"L 80/60/8"		-30,0000		
	M	13010516	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x8mm	t	-0,1130	32 414,95	-3 662,89
11	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu	kus	-30,0000	152,06	-4 561,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-3*2*5 "L 80/60/8"		-30,0000		
VV			Součet		-30,0000		
12	M	13010516	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x8mm	t	-0,3300	32 414,95	-10 696,93
13	M	553960018	Žárové zinkování	kg	-402,8220	19,47	-7 842,94
VV			-0,41*3*2*5*8,34 "L 80/60/8"		-102,5820		
VV			-1,2*3*2*5*8,34 "L 80/60/8"		-300,2400		
VV			Mezisoučet		-402,8220		
VV			Součet		-402,8220		
D	998		Přesun hmot				-3 033,00
14	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	-18,0450	168,08	-3 033,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 935,21
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 868,93
15	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-15,0500	189,61	-2 853,63
VV			-(0,5+0,2)*2,15*2*5 Součet		-15,0500		
VV			Součet		-15,0500		
16	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,0180	850,08	-15,30
D	762		Konstrukce tesařské				-7 032,44
17	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-10,7500	36,09	-387,97
VV			-2,15*2*5*0,5 "lavice k sezení"		-10,7500		
VV			Mezisoučet		-10,7500		
VV			Součet		-10,7500		
18	K	762922200	Montáž polic šířky do 0,7 m z hoblovaných fošen	m2	-10,7500	152,06	-1 634,65
VV			-2,15*2*5*0,5 "lavice k sezení"		-10,7500		
VV			Mezisoučet		-10,7500		
VV			Součet		-10,7500		
19	M	605561001	lavice dubové sušené z hoblovaných fošem 160/40mm	m3	-0,4540	10 305,00	-4 678,47
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,2310	1 434,40	-331,35
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-5 033,84
21	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-25,8000	195,11	-5 033,84
VV			-2,15*2*5*3*(0,16+0,04)*2 "lavice k sezení"		-25,8000		
VV			Mezisoučet		-25,8000		
VV			Součet		-25,8000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: 113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ: 12.05.2021
Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-23 142,07

DPH základní
snížená

Základ daně
-23 142,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-4 859,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 001,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-23 142,07
1 - Zemní práce	-756,80
5 - Komunikace pozemní	-9 306,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 822,76
998 - Přesun hmot	-1 256,11
	-23 142,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 113 - ZL11 k IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 12.05.2021




Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 142,07
D	1		Zemní práce				-756,80
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-40,0000	18,92	-756,80
	WV		-40,0		-40,0000		
	WV		Mezisoučet		-40,0000		
	WV		Součet		-40,0000		
D	5		Komunikace pozemní				-9 306,40
2	K	5643611212	Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm	m2	-40,0000	232,66	-9 306,40
	WV		-40,0		-40,0000		
	WV		"mlátový chodník"		-40,0000		
	WV		Součet		-40,0000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 822,76
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-36,0000	133,76	-4 815,36
	WV		-36,0		-36,0000		
	WV		Součet		-36,0000		
4	M	1301028601	ocelový obrubník 8/100 mm	m	-36,0000	194,65	-7 007,40
	WV		-36,0		-36,0000		
	WV		"ocelový obrubník kolem mlátu"		-36,0000		
	WV		Součet		-36,0000		
D	998		Přesun hmot				-1 256,11
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným	t	-3,6340	170,72	-620,40
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-11,2000	56,76	-635,71

NÁZEV AKCE:		ČÍSLO ZL:	
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV		ZL-OB-14	
POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE			
NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)		
DATUM NÁVRHU:	23.04.21		
OBJEKT:			
SO03 Oplocení areálu			
POPIS ZMĚNY:			
Objednatel požaduje nad rámec provést následující změny a doplnění oplocení areálu:			
- na jižní hranici (u svahu) dodatečně doplnit uzamykatelnou branku			
- branku u požárního schodiště ZŠ rozšířit na šířku 2,4 m a provést jako dvoukřídlovou			
DŮVOD ZMĚNY:			
Na základě dodatečného požadavku a rozhodnutí objednatele.			
CENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		20 123,05 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet		
VLIV NA TERMÍN:			
	termín	původní:	nový:
	dílčí:		
	konečný:		
			upřesnění:
			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN
PŘÍLOHY:			
č. 1	Ocenění Změnového listu - CN 14A		
č. 2	Ocenění Změnového listu - CN 14B		
č. 3			
Vyjádření k ocenění Změnového listu:			datum / podpis / razítko
TDI:			
CM:			
Projektant:			
Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
<i>HOLOTILOVÁ MARTINA</i>		<i>Pánová</i>	
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
			
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	
Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 623,05

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

4 623,05

0,00

Výše daně

970,84

0,00

Cena s DPH

CZK

v

5 593,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 09.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	4 623,05	5 593,89	STA
CN 02.01	Dvoukřídlá brána	4 623,05	5 593,89	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **CN 02.01 - Dvoukřídlá brána**

KSO: CC-CZ: 09.04.2021
Místo: Datum: 09.04.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 623,05

DPH základní
snižená

Základ daně
4 623,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
970,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 593,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **CN 02.01 - Dvoukřídlá brána**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 09.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 623,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 623,05

4 623,05

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

15 500,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

15 500,00

0,00

Výše daně

3 255,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 755,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	15 500,00	18 755,00	STA
ZL 14	Branka - jižní oplocení	15 500,00	18 755,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 14 - Branka - jižní oplocení**

KSO: CC-CZ: 12.05.2021

Místo: Datum: 00241857

IČ: 27967638

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

15 500,00

Cena bez DPH

Základ daně
15 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 255,00
0,00

v CZK

Cena s DPH

18 755,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 14 - Branka - jižní oplocení**

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	15 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 500,00
	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 14 - Branka - jižní oplocení

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 500,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 500,00
1	M	5534233511	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm, výplň 2D panel, zámek (klíka-klíka)	kus	1,0000	9 500,00	9 500,00
2	K	553R01	Osazení branky 1000x2000, vč. dodávky a montáže sloupku	ks	1,0000	4 500,00	4 500,00
3	K	553R02	Přípravné a dokončovací práce	kpl	1,0000	1 500,00	1 500,00

P Poznámka k položce:
obsahuje zkrácení a zpětné osazení plotového pole a podhrabové desky

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-15

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	26.04.21

OBJEKT:
IO04 Víceúčelové hřiště


POPIS ZMĚNY:
Polymerbetonový obrubník okolo atletické dráhy bude nahrazen obrubníkem betonovým.



DŮVOD ZMĚNY:
Na základě dodatečného rozhodnutí objednatele z důvodu technologie provádění asf. povrchu in-line dráhy na styku s obrubou atletické dráhy.

CENOVÝ DOPAD:		
cena Změnového listu:	- 94 340,20 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet	

VLIV NA TERMÍN:	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:	
č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:	datum / podpis / razítko
TDI:	
CM:	
Projektant:	

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
<i>HOLOTILOVA</i> <i>ROZTIKA</i>	<i>Pánovec</i>
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-94 340,20

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

-94 340,20

0,00

Výše daně

-19 811,44

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-114 151,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	-94 340,20	-114 151,64	STA
ZL XY	Oruba kolem oválu	-94 340,20	-114 151,64	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL XY - Oruba kolem oválu**

KSO: CC-CZ: 30.04.2021
Místo: Datum: 30.04.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-94 340,20		
DPH základní snížená	Základ daně -94 340,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -19 811,44 0,00
Cena s DPH	-114 151,64	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL XY - Oruba kolem oválu**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 30.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-94 340,20

-94 340,20

-94 340,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL XY - Oruba kolem oválu

Místo: Datum: 30.04.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	9		Práce a dodávky HSV				-94 340,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-94 340,20
1	M	592170131	obrubník polymerbetonový 60x300 mm s pružnou hranou	m	-353,0000	343,50	-121 255,50
	VV		-375,0 "vnější hrana atletické dráhy a kolem doskočiště"		-375,0000		
	VV		(8+3)*2 "doskočiště"		22,0000		
	VV		Mezisoučet		-353,0000		
	VV		Součet		-353,0000		
2	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	200,0000	64,12	12 824,00
	VV		353 -153 "vnější hrana atletické dráhy - rovné úseky"		200,0000		
	VV		Mezisoučet		200,0000		
	VV		Součet		200,0000		
3	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	153,0000	92,10	14 091,30
	VV		153 "vnější hrana atletické dráhy - oblouky"		153,0000		
	VV		Součet		153,0000		