

Smlouva o dílo č. 01 / 2012

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Cisterciátské opatství Vyšší Brod, IČ: 00476684

Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod

zástupce k jednání ve věcech smluvních: P. Justin Jan Berka OCist. převor kláštera

zástupce k jednání ve věcech technických: Eduard Beneš

Bankovní spojení: 1002002370/5500

1.2. Zhotovitel: HANIŠ, rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.

Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov

zástupce ve věcech smluvních i technických: Haniš Jiří, jednatel firmy

Bankovní spojení: ČS, č.ú. 572361389/0800

IČO: 251 80 657

DIČ: CZ-251 80 657

II. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací, montážních prací a konstrukcí na akci „Obnova výmalby a související stavební a restaurátorské práce interiéru kostela Nanebevzetí P. Marie – cisterciácký klášter Vyšší Brod – Presbytář kostela“

2.2. Rozsah předmětu plnění:

Rozsah předmětu plnění je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2.3. Dojde-li v realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotlivých cen použitých pro návrh díla, pokud to není možné, podle jím navržených cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotlivých cen, použitých pro návrh ceny díla. Pokud to není možné ocení zhotovitel změny podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a jeho cenu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 5% celkové ceny díla.

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým vždy písemně a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny proti projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje, že v případě požadavku změn předá zhotoviteli potřebné informace písemně a to neprodleně.

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle oddílu X.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději do čtrnácti dnů po podpisu smlouvy, bude-li předáno staveniště a není-li dohodnuto jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zahájení prací: červen 2012

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč.

3.2. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do: 16. prosinec 2012

a. Obě strany se dohodly, že nepřesáhnou-li případné vícepráce finanční objem 5% ze sjednané

ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení.

b. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu. Doba plnění se prodlužuje o dobu, o kterou musel zhotovitel přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem.

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena v souladu s §2, zák. č. 136/94Sb. o cenách a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

502.468,-Kč bez DPH

slovy: pětsetdva tisíc čtyřistašedesátosm korun českých

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná /§40, zák. č. 199/94, ve znění zák. č. 148/96Sb.

Ke zdanitelnému plnění bude účtována DPH podle zák. č. 588/92Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši:

100.494,-Kč

Cena celkem včetně DPH:

602.962,-Kč

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci, včetně DPH.

4.3. Veškeré vícepráce, změny a doplňky, které budou realizovány v souladu s čl. 2.3, 2.4, a 2.5 musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má právo odmítnout jejich úhradu.

V. Platební podmínky

5.1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně podle skutečně provedených prací po odsouhlasení tech. dozorem.

5.2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po obdržení, ale po termínu, který je uveden jako den splatnosti.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen jej písemně předat zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit.

VI. Majetkové sankce a smluvní pokuty

6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z družné částky za každý den prodlení.

6.3. Obě strany se dohodly, že povinnost objednatele zaplatit je splněna v den, kdy dá příkaz svému peněžnímu ústavu k úhradě ze svého krytého konta.

VII. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob, nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen likvidovat odpad vzniklý jeho činností.

7.3. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej, jak určuje projektová dokumentace.

VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

8.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů.



8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
7	Obnova vmalby - presbyter	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20100036	CISTERCIÁCKÝ KLÁSTER VYŠŠÍ BROD	Náklady na m.j.	0
Projektant	MURUS s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MURUS s.r.o.		
Objednatel	CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ VYŠŠÍ BROD		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20100036
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	469 101	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	18 732	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	487 833	Zařízení staveniště	14 635
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		487 833	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		502 468	Ostatní náklady celkem	14 635

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>J. HANÍŠ</i>	Jméno : <i>T. JUSTIN J. BERKA</i>
Datum :	Datum : <i>10.4. 2012</i>	Datum : <i>10.4. 2012</i>
Podpis :	Podpis:  <small>rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o. Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657 tel.: +420 736 634 437</small>	Podpis:  CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ 382 73 VYŠŠÍ BROD IČO: 00476684 DIČ: CZ476684

Základ pro DPH	20,0 %	502 468 Kč
DPH	20,0 %	100 494 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		602 962 Kč

Poznámka :

Stavba :	20100036 CISTERCIÁCKÝ KLAŠTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet :
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	118 907	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 289	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	91 889	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 736	0	0	0	0
972 Restaurátorské práce	212 450	0	0	0	0
975 Ostatní prvky	20 047	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 005	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 253	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 479	0	0	0
787 Zasklívání	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	777	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	469 101	18 732	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		2,0	487 833	9 757
Oborová přírážka			487 833	0
Přesun stavebních kapacit			487 833	0
Mimostaveništní doprava		1,0	487 833	4 878
Zařízení staveniště			487 833	0
Provoz investora			487 833	0
Kompletační činnost (IČD)			487 833	0
Rezerva rozpočtu			487 833	0
CELKEM VRN				14 635

Slepý rozpočet

Stavba :	20100036 CISTERCIÁCKÝ KLÁSTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet:
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
1	612421231R00	Úpravy povrchů vnitřní Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových ;stěny ;nové omítky budou svou strukturovu a zpracováním odpovídat ;stávajícím omítkám v okolí - t.j. hladké s vrchní štukovou vrstvou ;s plynulými přechody ;pohled severní (výkres č.10) pole 1:86,0 pole 2:29,25 ;pohled východní (výkres č.10) pole 3:86,55 ;pohled jižní (výkres č.10) pole 2:29,25 pole 1:89,0	m2	320,05	61,48	19 675,77
2	R.610-001	Odstranění nesoudržných a narušených vrstev omítek a nátěrů stěn ;pohled severní (výkres č.10) pole 1:86,0 pole 2:29,25 ;pohled východní (výkres č.10) pole 3:86,55 ;pohled jižní (výkres č.10) pole 2:29,25 pole 1:89,0	m2	320,05	122,79	39 299,71
3	R.610-002	Výmalba stěn ;pohled severní (výkres č.10) pole 1:86,0 pole 2:29,25 ;pohled východní (výkres č.10) pole 3:86,55 ;pohled jižní (výkres č.10) pole 2:29,25 pole 1:89,0	m2	320,05	158,61	50 762,43
4	R.610-003	Oμίtká sanační WTA ;omítky spodních partií narušené vlhkostí ;pohled severní (výkres č.10) pole 1:0,4 pole 2:4,1 ;pohled východní (výkres č.10) pole 3:8,5 ;pohled jižní (výkres č.10) pole 2:3,9 pole 1:0,3	m2	17,20	533,09	9 169,17
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				118 907,07
Díl: 63						
5	R.630-005	Zakrytí stávajících podlah geotextilií + folií PVC ;provizorní ochrana po dobu stavby podlaha 503:58,2	m2	58,20	107,51	6 256,79
6	R.630-006	Zakrytí stávajících podlah deskami ;provizorní ochrana po dobu stavby podlaha 503:(8*2+4*2+2)*1,5	m2	39,00	205,96	8 032,50

Slepý rozpočet

Stavba :	20100036 CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet:
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	R.972-206	Stávající okno 1,8x12,5 m, restaurátorská oprava prvek 206 ;přechod omítky do kamenného prvku 1	ks	1,00	5 778,17	5 778,17
17	R.972-207	Stávající okno 1,8x12,5 m, restaurátorská oprava prvek 207 ;přechod omítky do kamenného prvku 1	ks	1,00	5 778,17	5 778,17
18	R.972-322	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 322 ;patka;;restaurování kamene ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 12,54 m2 1	ks	1,00	7 017,07	7 017,07
19	R.972-323	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 323 ;patka;;restaurování kamene ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 13,68 m2 1	ks	1,00	7 407,95	7 407,95
20	R.972-333	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 333 ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 3,36 m2 1	ks	1,00	4 667,09	4 667,09
21	R.972-334	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 334 ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 4,48 m2 1	ks	1,00	5 435,13	5 435,13
22	R.972-335	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 335 ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 4,48 m2 1	ks	1,00	5 435,13	5 435,13
23	R.972-336	Stávající přípora, restaurátorská oprava prvek 336 ;dřík;;restaurátorská oprava povrchu, nátěr, oprava omítek ;hlavice;;oprava, restaurování, nátěr ;plocha 4,48 m2 1	ks	1,00	5 435,13	5 435,13
24	R.972-416	Stávající klenby - restaurátorská oprava prvek 416 pole 1:85,25 pole 2:111,2 ;oprava omítek kleneb (+ případná restaurátorská oprava)	m2	196,45 85,25 111,20	480,59	94 411,51

Slepý rozpočet

Stavba :	20100036 CISTERCIÁCKY KLÁSTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet:
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	R.972-416/2	výmalba kleneb Stávající kamenná žebra klenby, restaur. oprava prvek 416/2 pole 1:35,22 pole 2:31,95 ;restaurování ; omytého povrchu žebor včetně jejich výmalby ; polychromie svorníku ; ornamentální výmalby ve vrcholu	m2	67,17 35,22 31,95	354,69	23 824,67
26	R.972-597	Stávající sanktuář, restaurátorská oprava prvek 597 ;restaurování kamenného ostění	ks	1,00	6 703,87	6 703,87
27	R.972-999	Stávající přizvední žebra, restaurátorská oprava ;restaurování povrchu žebor včetně jejich výmalby pole 1:9,96 pole 2:22,2	m2	32,16 9,96 22,20	354,69	11 406,90
Celkem za		972 Restaurátorské práce				212 450,03
Díl:	975	Ostatní prvky				
28	R.975-203	Zakrytí stávajícího okna 1,8x12,5 m prvek 203 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí	ks	1,00	954,38	954,38
29	R.975-204	Zakrytí stávajícího okna 1,8x12,5 m prvek 204 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí	ks	1,00	954,38	954,38
30	R.975-205	Zakrytí stávajícího okna 1,8x12,5 m prvek 205 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí	ks	1,00	954,38	954,38
31	R.975-206	Zakrytí stávajícího okna 1,8x12,5 m prvek 206 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí	ks	1,00	954,38	954,38
32	R.975-207	Zakrytí stávajícího okna 1,8x12,5 m prvek 207 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí	ks	1,00	954,38	954,38
33	R.975-518	Zakrytí stávajícího náhrobníku prvek 518 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí fólií PVC	ks	1,00	351,39	351,39
34	R.975-561	Zakrytí stávajících kamenných schodů (3ks) prvek 561 ;po dobu provádění prací zakrytí geotextilií + fólií PVC + zabezení	kpl	1,00	1 935,22	1 935,22
35	R.975-562	Zakrytí stávajících schodišřových stupňů prvek 562 ;po dobu provádění prací zakrytí geotextilií + fólií PVC + zabezení	kpl	1,00	1 487,06	1 487,06
36	R.975-597	Zakrytí stávajícího sanktuáře prvek 597 ;provizorní ochrana po dobu stavby - zakrytí fólií PVC	ks	1,00	119,78	119,78
37	R.975-600	Hlavní oltář prvek 600 ;po postavení lešení dle možností demontovat výzdobu (obraz, sochy) ;ponechanou část zakryt geotextilií a fólií PVC ;připadně částečně zabezení ;nutná spolupráce restaurátora	kpl	1,00	1 853,72	1 853,72

Slepý rozpočet

Stavba :	20100036 CISTERCIÁCKY KLÁSTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet:
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	R.975-601	;sestavení po skončení stavebních prací ;citlivé očištění povrchu 1 Stávající dřevěné obložení stěny s obrazem prvek 601	kpl	1,00 1,00	1 558,35	1 558,35
39	R.975-602	;po postavení lešení dle možností demontovat výzdobu (obraz,sochy) ;ponechanou část zakrýt geotextilií a fólií PVC ;případně částečně zabetonovat ;nutná spolupráce restaurátora ;sestavení po skončení stavebních prací ;citlivé očištění povrchu 1 Stávající dřevěné obložení stěny s obrazem prvek 602	kpl	1,00 1,00	1 558,35	1 558,35
40	R.975-629	;po postavení lešení dle možností demontovat výzdobu (obraz,sochy) ;ponechanou část zakrýt geotextilií a fólií PVC ;případně částečně zabetonovat ;nutná spolupráce restaurátora ;sestavení po skončení stavebních prací ;citlivé očištění povrchu 1 Stávající římsa prvek 629	ks	1,00 1,00	1 474,84	1 474,84
41	R.975-630	;po dobu stavby prvek demontovat (za účasti restaurátora) a uložit ;po dokončení stavebních prací instalovat na původní místo 1 Stávající římsa prvek 630	ks	1,00 1,00	1 474,84	1 474,84
42	R.975-631	;po dobu stavby prvek demontovat (za účasti restaurátora) a uložit ;po dokončení stavebních prací instalovat na původní místo 1 Stávající římsa prvek 631	ks	1,00 1,00	1 474,84	1 474,84
43	R.975-632	;po dobu stavby prvek demontovat (za účasti restaurátora) a uložit ;po dokončení stavebních prací instalovat na původní místo 1 Stávající římsa prvek 632	ks	1,00 1,00	1 474,84	1 474,84
44	R.975-633	;před prováděním stavebních prací demontovat a uložit ;po dokončení stavebních prací instalovat na původní místo 5*2,95 Stávající sokl prvek 633	bm	14,75 14,75	34,73	512,30
Celkem za		975 Ostatní prvky				20 047,45
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot				
45		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	35,00	257,28	9 005,25
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 005,25
Díl: 764	R.764-001	Konstrukce klempířské				
46		Plechový kondenzační žlábek	bm	9,00	1 028,06	9 252,58
		;vytvoření plechového kondenzačního žlábků na parapetu oken ;dodávka a osazení, včetně odstranění stávající úpravy				

Slepý rozpočet

Stavba :	20100036 CISTERCIACKY KLAŠTER VYŠŠÍ BROD	Rozpočet:
Objekt :	7 Obnova výmalby - presbytář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okno 203:1,8		1,80		
		okno 204:1,8		1,80		
		okno 205:1,8		1,80		
		okno 206:1,8		1,80		
		okno 207:1,8		1,80		
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				9 252,58
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	R.766-562	Stávající stupínek před oltářem, prvek 562 ;povrchová úprava truhlářského prvku	kpl	1,00	1 817,07	1 817,07
48	R.766-633	Stávající sokl, truhlářská oprava prvek 633 ;nová povrchová úprava	bm	14,75	519,45	7 661,87
		5*2,95		14,75		
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				9 478,94
Díl:	787	Zasklívání				
49	R.787-203	Stávající okno 1,8x12,5 m, oprava vitráží prvek 203 ;nejnutnější oprava vitráží ;(v rozsahu dle finančních možností investora-alespoň oprava rozbitých ;tabulek)	ks	1,00		
50	R.787-204	Stávající okno 1,8x12,5 m, oprava vitráží prvek 204 ;nejnutnější oprava vitráží ;(v rozsahu dle finančních možností investora-alespoň oprava rozbitých ;tabulek)	ks	1,00		
51	R.787-205	Stávající okno 1,8x12,5 m, oprava vitráží prvek 205 ;nejnutnější oprava vitráží ;(v rozsahu dle finančních možností investora-alespoň oprava rozbitých ;tabulek)	ks	1,00		
52	R.787-206	Stávající okno 1,8x12,5 m, oprava vitráží prvek 206 ;nejnutnější oprava vitráží ;(v rozsahu dle finančních možností investora-alespoň oprava rozbitých ;tabulek)	ks	1,00		
53	R.787-207	Stávající okno 1,8x12,5 m, oprava vitráží prvek 207 ;nejnutnější oprava vitráží ;(v rozsahu dle finančních možností investora-alespoň oprava rozbitých ;tabulek)	ks	1,00		
		Celkem za 787 Zasklívání		1,00		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,79	238,45	188,66
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,54	13,23	73,26
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,79	203,26	160,82
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,33	22,65	143,39
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,79	266,74	211,04
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				777,18